

План  
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.  
ООО "Концессии теплоснабжения"

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Концессии теплоснабжения"  
И.В. Казанцев  
" " " 2026 г.

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич-чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Энерготорайон тепловых сетей №1</b>						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывка трубопроводов тепловых сетей	км	386	апрель	сентябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	1	апрель	апрель	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ПП, ПНС и т.д.)	шт	97	апрель	сентябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	97	апрель	сентябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием概念的 перемишек	км	295,4	август	сентябрь	
6	Проведение пурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	100	апрель	сентябрь	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	22	апрель	сентябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	77	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	32	апрель	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ПТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	шт	18	апрель	сентябрь	
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электрооборудования на объектах	шт	202	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	3	август	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	64	апрель	сентябрь	
14	Проведение режимной наладки химволоподготовки котельных	шт	10	апрель	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	287	январь	октябрь	
16	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	шт	1	апрель	сентябрь	
17	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	шт	1	апрель	сентябрь	
18	Ремонт тепловых сетей в рамках ППР	м	6238	апрель	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич-чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
19	Капитальный ремонт котлов:					
19.1.	Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 №2 кот. кв. 849	шт	2	апрель	сентябрь	
19.2.	Капитальный ремонт котла RSA-100 №1, №2 кот. №5 ПУВКХ	шт	2	апрель	сентябрь	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт здания, ГРП, КПП, склада, внешнего ограждения территории, твердого покрытия внутренней территории котельной кв. 317	шт	1	апрель	сентябрь	
21	Выполнение планового графика ремонта источников тепловой энергии	шт	30	апрель	октябрь	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотра состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	172	апрель	сентябрь	
23	Теплоизоляция трубопроводов	п.м.	220	апрель	октябрь	
24	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	3338	январь	август	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	2	январь	октябрь	
26	Обеспечение наличия действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	7	январь	октябрь	
27	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	8,9 млн.руб	январь	октябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	Ед. изм	Колич-чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
<b>Энергостанция тепловых сетей №2</b>						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	281,5	апрель	сентябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	1	апрель	сентябрь	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦТП, ТНС и т.д.)	шт	73	апрель	сентябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	4	апрель	сентябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	281,5	апрель	сентябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	30	апрель	сентябрь	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	31	апрель	сентябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	83	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	8	май	август	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	шт	9	апрель	сентябрь	
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	3	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	2	апрель	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	56	апрель	октябрь	
14	Проведение режимной наладки химвологотовки котельных	шт	23	январь	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	340	январь	август	
16	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	шт	1	январь	сентябрь	
17	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	шт	1	январь	сентябрь	
18	<b>Капитальный ремонт тепловых сетей:</b>					
18.1.	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ИТКЗ до ИТКЗ-4 по ул. Профсоюзная кот.кв.82	м.п.	160	апрель	сентябрь	
18.2.	Капитальный ремонт участка тепловых сетей вдоль ул. Ковровской от ул. Ковровская, 16А до ул. Профсоюзная.	м.п.	160	апрель	сентябрь	
18.3.	Капитальный ремонт ТС и ГВС в зоне теплоснабжения ЦТП-52 котельной Т.Дин (2 этап)	м.п.	52	апрель	сентябрь	
19	<b>Капитальный ремонт котлов:</b>					
19.1.	Капитальный ремонт котла ДКВР-10/13 №2 кот.ул. 10 й Дивизии НКВД	шт	1	апрель	сентябрь	
19.2.	Капитальный ремонт котла ДКВР-10/13 №2 кот.кв.40	шт	1	апрель	сентябрь	
19.3.	Капитальный ремонт экранной части котла ПТВМ-50 №2 кот.кв.82	шт	1	апрель	сентябрь	
19.4.	Капитальный ремонт котла ВК-21 №1, №2 кот.кв. 109	шт	2	апрель	сентябрь	
19.5.	Капитальный ремонт котла СВИР-3м №2 кот.кв.153	шт	1	апрель	сентябрь	
19.6.	Капитальный ремонт котла ТВГ-8м №2 кот.кв.207	шт	1	апрель	сентябрь	
19.7.	Капитальный ремонт котла RSA-150 кот. школа №26	шт	2	апрель	сентябрь	
19.8.	Капитальный ремонт котла RSA-100 №1, №2, №3 БМК школа №104	шт	3	апрель	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич- чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт здания, ГРП, КПП, внешнего ограждения, твердого покрытия внутренней территории котельной кв.40	шт	1	апрель	сентябрь	
20.2.	Капитальный ремонт здания котельной Котельная ул.10 й Дивизии НКВД	шт	1	апрель	сентябрь	
21	Ремонт тепловых сетей в рамках ПНР	м	2610	апрель	сентябрь	
22	Выполнение планового графика ремонта источников тепловой энергии	шт	28	апрель	сентябрь	
23	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	72	апрель	сентябрь	
24	Теплоизоляции трубопроводов	п.м.	100	апрель	сентябрь	
25	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объёмами работ	шт	1936	апрель	октябрь	
26	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	6	январь	октябрь	
27	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	10	январь	октябрь	
28	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	8,9 млн.руб	январь	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич- чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
<b>Энергорайон тепловых сетей №3</b>						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	338	апрель	сентябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	4	апрель	сентябрь	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦТП, ТНС и т.д.)	шт	34	апрель	сентябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	34	апрель	сентябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	258	апрель	сентябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	25	апрель	сентябрь	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	36	апрель	сентябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	133	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	64	апрель	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	шт	14	апрель	сентябрь	
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	61	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	1	апрель	сентябрь	
13	Проверка нагичья исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	68	апрель	сентябрь	
14	Проведение режимной наладки химподготовки котельных	шт	26	январь	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	286	январь	сентябрь	
16	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	шт	1	январь	октябрь	
17	Актуализации организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	шт	1	январь	октябрь	
18	<b>Капитальный ремонт тепловых сетей:</b>					
18.1.	Капитальный ремонт тепловой сети по пр. Университетский, 45 БМК-80	п.м	240	апрель	сентябрь	
19	<b>Капитальный ремонт котлов:</b>					
19.1.	Капитальный ремонт котла Видетуп №1, №2 кот. ДОЗ им.Куйбышева	шт	2	апрель	сентябрь	
19.2.	Капитальный ремонт котла КВС-3,5 №2 кот. кв. 451	шт	1	апрель	сентябрь	
19.3.	Капитальный ремонт котла ДЕ-16/14 №1 кот. кв.494	шт	1	апрель	сентябрь	
19.4.	Капитальный ремонт котла ВК-21 №7 кот.№2	шт	1	апрель	сентябрь	
19.5.	Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 №1 кот. кв. 1111	шт	1	апрель	сентябрь	
20	<b>Капитальный ремонт зданий и сооружений:</b>					
20.1.	Капитальный ремонт здания ЦТП № 483 ул. Чебышева, 31а кот. кв. 494	шт	1	апрель	сентябрь	
20.2.	Капитальный ремонт наружного ограждения ЦТП № 483 ул. Чебышева, 31а кот. кв. 494	шт	1	апрель	сентябрь	
20.3.	Капитальный ремонт твердого покрытия внутренней территории ЦТП № 483 ул. Чебышева, 31а кот. кв. 494	шт	1	апрель	сентябрь	
21	Ремонт тепловых сетей в рамках ППР	м	9222	апрель	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	колич-чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
22	Выполнение планового графика ремонта источников тепловой энергии	шт	34	апрель	сентябрь	
23	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотра состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	70	апрель	сентябрь	
24	Теплоизоляция трубопроводов	п.м.	1060	январь	октябрь	
25	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объёмами работ	шт	2652	январь	сентябрь	
26	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	2	январь	сентябрь	
27	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	8	январь	октябрь	
28	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	8,9 млн.руб	январь	октябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
<b>Энергорайон тепловых сетей №4</b>						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	309	апрель	октябрь	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	3	апрель	сентябрь	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦТП, ТНС и т.д.)	шт	79	апрель	октябрь	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	79	апрель	октябрь	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концептуальных перемычек	км	309	апрель	октябрь	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно Графике)	шт	79	июнь	сентябрь	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	25	сентябрь	октябрь	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	70	апрель	октябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	14	июнь	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	шт	14	апрель	сентябрь	
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	21	апрель	октябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	1	сентябрь	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	7	август	сентябрь	
14	Проведение режимной наладки химподготовки котельных	шт	8	май	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	240	январь	октябрь	
16	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (Приказ)	шт	1	январь	октябрь	
17	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	шт	1	январь	октябрь	
18	Ремонт тепловых сетей в рамках ППР	м	9366	апрель	сентябрь	
19	Капитальный ремонт котлов:					
19.1.	Замена котла ДЖВР 10/1/3 с установкой котлов "термотехник" 8000МВт на кот. БСМП по ИП	шт	2	апрель	сентябрь	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Капитальный ремонт отражающих конструкций, ремонт кровли ИТП по ул. 51-й Гвардейской, 346 кот. ЖБИ №1	шт	1	апрель	сентябрь	
20.2.	Капитальный ремонт здания котельной кв. 127	шт	1	апрель	сентябрь	
20.3.	Аварийно-диспетчерская служба Административное здание АДС с пристройкой (здание бани) общей площадью 877,6 кв. м по адресу: Волгоград, ул. Батумская, 77; Административное здание КИП общей площадью 441,4 кв. м по адресу: Волгоград, ул. Батумская, 71; Капитальный ремонт зданий, внешнего ограждения, твердого покрытия внутренней территории, освещения территории, здания КПП кот. ПТК	шт	2	апрель	сентябрь	
21	Выполнение планового графика ремонта источников тепловой энергии	шт	25	апрель	октябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировки и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	109	апрель	сентябрь	
23	Теплоизоляция трубопроводов	п.м.	1500	апрель	октябрь	
24	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической поверки и объемами работ	шт	939	апрель	октябрь	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	2	январь	сентябрь	
26	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	6	январь	октябрь	все договоры действующие, с автоматической пролонгацией. Договор по покупке теплу под вопросом с "Точтой России"
27	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	8,9 млн.руб	январь	сентябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-чество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
<b>Энергорайон тепловых сетей №5</b>						
1	Проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей	км	357,4	апрель	август	
2	Проведение температурных испытаний тепловых сетей от источников	шт	1	апрель	сентябрь	
3	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность (ЦТП, ТНС и т.д.)	шт	56	апрель	август	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	шт	56	апрель	август	
5	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей с использованием концевых перемычек	км	404,5	апрель	август	
6	Проведение шурфовки трубопроводов тепловых сетей (согласно графика)	шт	65	март	август	
7	Проведение наладки гидравлических режимов работы тепловых сетей (согласно зон теплоснабжения)	зон теп-я	17	апрель	август	
8	Устранение замечаний по котельному оборудованию, согласно дефектным ведомостям выданным инженером по наладке котлов	шт	59	апрель	сентябрь	
9	Проведение химической промывки котлов и теплообменников, согласно утвержденным объемам и графикам	шт	22	июнь	сентябрь	
10	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых сетей, ЦТП, насосных станций, производственных инструкций для рабочих и инструкций по эксплуатации оборудования	шт	9	апрель	сентябрь	
11	Проверка готовности к работе резервных вводов электроснабжения на объектах	шт	43	апрель	сентябрь	
12	Проверка работоспособности передвижных электростанций	шт	1	август	сентябрь	
13	Проверка наличия исправных резервных вводов холодного водоснабжения, резервных емкостей холодной воды и сухотрубов	шт	16	август	сентябрь	
14	Проведение режимной наладки химводоподготовки котельных	шт	6	январь	сентябрь	
15	Проведение аттестации и проверки знаний персонала	чел.	186	январь	октябрь	
16	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не выявленных ОАО (Приказ)	шт	1	январь	сентябрь	
17	Актуализация организационно-распорядительных документов организации, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (Приказ)	шт	1	январь	сентябрь	
18	Капитальный ремонт тепловых сетей:					
18.1.	Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 600 мм от 2У16 до 2ТК-16а по ул. Удмуртская кот. ТЭЦ	п.м.	120	апрель	сентябрь	
19	Капитальный ремонт котлов:					
19.1.	Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 №2 кот.кв. 1308	шт.	1	апрель	сентябрь	
19.2.	Капитальный ремонт котла НР-18 №3 кот. пос. Соляной	шт.	1	апрель	сентябрь	
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений:					
20.1.	Ремонт здания (кровля) ЦТП-64 кот.кв. 1364	шт	1	апрель	сентябрь	
20.2.	Ремонт тепловых сетей в рамках ЦТП	м	4750	апрель	сентябрь	
21	Выполнение планового графика ремонта источников тепловой энергии	шт	17	апрель	август	
22	Проверка работоспособности автоматических регуляторов при их наличии: проведение осмотров состояния, работы, очистки и смазки движущихся частей, корректировка и настройки регулирующих органов на поддержание заданных параметров (запись в журнале учета состояния КИП и А)	шт	330	апрель	сентябрь	
23	Теплоизоляция трубопроводов	п.м.	3300	январь	октябрь	

№ п.п.	Наименование мероприятия	ед. изм	количество	Срок выполнения		Примечание
				начало	окончание	
24	Проверка и калибровка средств измерений в соответствии с утвержденными графиками периодической проверки и объемами работ	шт	2090	апрель	октябрь	
25	Повторный допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета приобретаемой тепловой энергии с оформлением соответствующих актов	шт	2	январь	октябрь	
26	Наличие действующих договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительном периоде.	шт	6	январь	октябрь	
27	Поддержание нормативного неснижаемого запаса (аварийного запаса) материальных ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий при ЧС	-	8,9 млн.руб	январь	сентябрь	
28	Обеззараживание тепловых сетей зоны теплоснабжения Волгоградской ТЭЦ-2	км	214	сентябрь	октябрь	